



**MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN, HIDALGO.**  
**MONTOS QUE RECIBAN, OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS CON EL FAISM**  
**JULIO-SEPTIEMBRE 2023**



Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15 X 30 MTS (DOS AGUAS) EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLÁN.	\$1,566,538.32	HIDALGO	ELOXOCHITLÁN	ELOXOCHITLÁN	CONSTRUCCIÓN DE UNA TECHUMBRE A DOS AGUAS EN LA LOCALIDAD DE CHACAYA PARA DAR CUBIERTA LA PLAZA CÍVICA QUE A SU VEZ ES ESPACIO DEPORTIVO Y DE RECREACIÓN, DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL, DICHA OBRA CONSTA DE 5 PARTIDAS, QUE SON PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, INSTALACIONES Y UNA MAMPARA INFORMATIVA EN 553.84 M2 DE CONSTRUCCIÓN.	65
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA CALLE SIN NOMBRE EN BO. PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE HUALULA.	\$495,161.53	HIDALGO	ELOXOCHITLÁN	HUALULA ( SAN JUAN HUALULA)	CONSTRUCCIÓN DE 490.00 M2 DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA: SE LLEVARA A CABO TRABAJOS PRELIMINARES DE TRAZO Y NIVELACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO F' C 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE INFORMACIÓN.	120
CONSTRUCCIONN DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA LOCALIDAD DE HUALULA CAMINO AL COBAEH	\$267,522.95	HIDALGO	ELOXOCHITLÁN	HUALULA ( SAN JUAN HUALULA)	CONSTRUCCIÓN DE 260.50 M2 DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA: SE LLEVARA A CABO TRABAJOS PRELIMINARES DE TRAZO Y NIVELACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO F' C 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE INFORMACIÓN.	60
CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUALULA	\$671,942.98	HIDALGO	ELOXOCHITLÁN	HUALULA ( SAN JUAN HUALULA)	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS DE 3.50 X 4.00 M CON CIMENTACIÓN DE PIEDRA, CADENA DE DESPLANTE, IMPERMEABILIZACIÓN EN CADENA, MURO DE BLOCK, CASTILLOS DE CONCRETO, CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO HID. APLANADOS DE MUROS, PISO DE CONCRETO Y COLOCACIÓN DE PUERTA Y VENTANAS, VIDRIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y MAMPARA INFORMATIVA.	5
CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DOS CAMINOS- TECOMATE	\$443,671.17	HIDALGO	ELOXOCHITLÁN	TECOMATE	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA CON PRELIMINARES DE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACION DE PLANTILLA, DIFUCION EN CARRETERA DOS CAMINOS - TECOMATE.	222
MEJORAMIENTO DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL S.A	\$538,757.72	HIDALGO	ELOXOCHITLÁN	HUALULA ( SAN JUAN HUALULA)	SE REALIZARAN TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE 20 Y 25 CABALLOS DE POTENCIA MARCA ALTAMIRA T6 XE200-10 Y MODELO T6 XE250-12 SUMINISTRO CABLE URD XLPE AL 3X1 /0+1X2 600.INSTALACIÓN DE DOS ARRANCADOR ES 1BHP23-32A-3X460V,REPARACION DE ARBOL DE VÁLVULAS CON INSTALACIÓN DE MANÓMETROS, EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE INSTALARAN 4 VÁLVULAS DE AIRE DE ALTA PRESIÓN DE 0 A 300 PSI Y COLOCACIÓN DE LÍNEA DE SUCCIÓN	1031